

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Obra: Pavimentação de rua Getúlio Etrusco (posto de gasolina até a ponte antes da cooperativa)
- Local: Barra Longa/MG
- Cronograma de Execução: 90 dias
- Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a Matéria.

INSTALAÇÃO DA OBRA

A obra deverá possuir todas as instalações necessárias ao seu funcionamento dimensionadas de acordo com seu porte e necessidades.

Deverá ser instalada placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

SERVIÇOS

Drenagem Pluvial:

Executar remoção de calçamento em pavimento intertravado e escavação mecanizada para execução de dez caixas de drenagem medindo 60x60x100cm e 80 metros lineares de tubulação em concreto com diâmetro de 600mm seguido da compactação do solo escavado e reassentamento dos pavimentos.

Rede de esgoto:

Escavação mecanizada para execução de seis poços de visita do tipo tubular DN 600, inclusive fornecimento e instalação de tampa circular em ferro fundido. Execução de 490 metros lineares de rede de esgoto de 150mm e 200 metros de rede esgoto de 100mm seguido da compactação do solo escavado.

Passeio:

Execução passeio com 8cm de espessura.

Balaústre:

Fornecimento e instalação de balaústre ao longo do córrego.

Limpeza da Obra:

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora autorizado.

Barra Longa/MG, 18 de janeiro de 2023.



Luciano Mendes Pereira
Engº Civil CREA MG 58802/D