

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Obra: Reforma do Posto de Saúde
- Local: Bonsucesso - Barra Longa/MG
- Cronograma de Execução: 60 dias
- Metodologia de Execução: Conforme Normas Técnicas da ABNT que Regulamentam a Matéria.

INSTALAÇÃO DA OBRA

A obra deverá possuir todas as instalações necessária ao seu funcionamento dimensionadas de acordo com seu porte e necessidades.

Deverá ser instalada a placa de identificação da obra nas dimensões e especificações conforme descrição da planilha, e placa de responsabilidade técnica de execução acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

SERVIÇOS

Demolição/remoção:

Remover todas as portas de madeira, executar demolição de revestimento cerâmico (pisos e azulejos) danificados, demolição de reboco para reparação de rede hidrossanitário.

Alvenaria e reboco:

Executar alvenaria em tijolo cerâmico furado com espessura de 9 cm para fechamento de vão de porta, chapisco e reboco.

Contrapiso e Revestimentos:

Execução de contrapiso para regularização caso necessário após demolição do revestimento cerâmico. Instalação de novo revestimento cerâmicos aplicado em piso, PEI V, inclusive argamassa para assentamento e rejuntamento.

Esquadrias:

Fornecimento e instalação de nove portas veneziana em alumínio medindo 80x210 cm e quatro 70x210cm, completas incluindo marco, dobradiças e fechaduras.

Hidráulica:

Reforma da rede hidrossanitário embutida na parede entre os cômodos 07 e 08 que apresenta infiltração, fornecimento e instalação de uma boa para caixa d'água e execução de ladrão no reservatório.

Pintura:

Executar pintura interna, externa e do teto, com tinta acrílica (duas demãos), incluindo preparação com fundo selador. E pintura das esquadrias metálicas.

Limpeza da Obra:

Realizar limpeza geral da obra e transportar todo entulho gerado em caçamba para bota fora autorizada.

Barra Longa/MG, 05 de junho de 2023.

Luciano Mendes Pereira
Engº Civil CREA MG 58802/D